

Проект №: 122
Заказчик: Татьяна
Подрядчик: "ОснованоНаДоверии" - Нас советуют соседям
+79649322608, osnovanonadoverii@yandex.com
(ИП Борисов Антон Сергеевич ИНН 673200165616)
Адрес: Балашиха, ул. Чернореченская, КП Купавна лайф 2
Стоимость по смете: 1 577 990 - 2 211 140 руб.

Монтаж инженерных систем

Смета от 19 июня 2026 года

	Отопление. Работа	Ед.из.	Объём	Цена ОТ	Цена ДО	Сумма ОТ	Сумма ДО
	Монтаж радиатора с прокладкой труб и подключением	шт.	12	12 000 Р	16 800 Р	144 000 Р	201 600 Р
	Коллекторно-вводная группа						
	Монтаж и подключение коллектора без шкафа (радиаторный+ теплый пол)	шт.	4	10 000 Р	14 000 Р	40 000 Р	56 000 Р
	Укладка теплого пола шагом 200 мм Гарпун-скобами под ключ с оперссовкой	м.кв.	150	1 500 Р	2 100 Р	225 000 Р	315 000 Р
	Обвязка котельной из нержавеющей стали + бойлер косвенного нагрева с рециркуляцией, опрессовка системы	шт.	1	150 000 Р	210 000 Р	150 000 Р	210 000 Р
	Итог по разделу:					559 000 Р	782 600 Р
	Сантехника. Черновой монтаж	Ед.из.	Объём	Цена ОТ	Цена ДО	Сумма ОТ	Сумма ДО
	Прокладка труб						
	Установка водорозеток, прокладка труб в утеплителе	точ.	18	3 000 Р	4 200 Р	54 000 Р	75 600 Р
	Монтаж трубопроводов канализации	точ.	8	3 500 Р	4 900 Р	28 000 Р	39 200 Р
	Установка водорозетки, прокладка труб водоснабжения и канализации для стиральной/посудомоечной машины.	шт.	2	7 700 Р	10 780 Р	15 400 Р	21 560 Р
	Прокладка труб водоснабжения и канализации для напольного унитаза	шт.	1	7 150 Р	10 010 Р	7 150 Р	10 010 Р
	Установка застенного модуля инсталляции, прокладка труб водоснабжения и канализации.	шт.	1	13 200 Р	18 480 Р	13 200 Р	18 480 Р
	Коллекторно-вводная группа						
	Сборка и монтаж узла ввода воды в дом с байпасом под водоочистку, коллекторов ГВС, ХВС и рециркуляции	компл.	1	50 000 Р	70 000 Р	50 000 Р	70 000 Р
	Канализация						
	Крепление, шумоизоляция стояка канализации	шт.	2	13 000 Р	18 200 Р	26 000 Р	36 400 Р
	Опрессовка системы						
	Опрессовка системы ХВС	шт.	1	3 000 Р	4 200 Р	3 000 Р	4 200 Р
	Опрессовка системы ГВС	шт.	1	3 000 Р	4 200 Р	3 000 Р	4 200 Р
	Итог по разделу:					199 750 Р	279 650 Р
	Сантехника. Отопление. Материал	Ед.из.	Объём	Цена ОТ	Цена ДО	Сумма ОТ	Сумма ДО
	Котельная						
	Газовый настенный котел (до 330 кв.м.)	шт.	1	70 000 Р	98 000 Р	70 000 Р	98 000 Р
	Котел электрический настенный котел	шт.	1	77 300 Р	108 220 Р	77 300 Р	108 220 Р
	Бойлер косвенного нагрева 230л	шт.	1	60 000 Р	84 000 Р	60 000 Р	84 000 Р
	Кран шаровой полнопроходной, ручка бабочка 3/4	шт.	10	1 000 Р	1 400 Р	10 000 Р	14 000 Р
	Группа безопасности для отопления 3/4" с баком	шт.	1	5 000 Р	7 000 Р	5 000 Р	7 000 Р
	Группа безопасности для ГВС 3/4" с баком	шт.	1	6 200 Р	8 680 Р	6 200 Р	8 680 Р
	Труба 22 мм х 1.2 мм из нержавеющей стали AISI 304	м.	30	640 Р	890 Р	19 200 Р	26 700 Р
	Пресс-фитинг 22мм х 3/4" из нержавеющей стали	шт.	60	250 Р	350 Р	15 000 Р	21 000 Р
	Комплект дымохода коаксиальный универсальный 60/100-1,0 м. Белый для котлов Baxi, Navien, Bosch, и другие	шт.	1	3 470 Р	4 860 Р	3 470 Р	4 860 Р
	Гидравлический разделитель на 5 контуров	шт.	1	16 450 Р	23 030 Р	16 450 Р	23 030 Р
	Группа быстрогомонтажа с трехходовым смесительным клапаном с частотным насосом	шт.	1	13 200 Р	18 480 Р	13 200 Р	18 480 Р
	Группа быстрогомонтажа прямого контура с насосом (для радиаторов 1-3 этажей)	шт.	3	11 000 Р	15 400 Р	33 000 Р	46 200 Р
	Радиаторы с обвязкой						
	Радиатор отопления стальной панельный 500x600 нижнее правое подключение	шт.	12	6 800 Р	9 520 Р	81 600 Р	114 240 Р
	Мультифлекс нижнего подключения 1/2x3/4	шт.	12	925 Р	1 295 Р	11 100 Р	15 540 Р
	Трубка Г-образная ТiМ для подключения радиатора 16/250	шт.	24	410 Р	575 Р	9 840 Р	13 800 Р
	Резьбозажимное соединение 15x3/4 для металлических трубок, евроконус	шт.	24	160 Р	225 Р	3 840 Р	5 400 Р
	ТiМ Труба из сшитого полиэтилена с алюминиевым слоем Ф16x2.6 100м	м	200	120 Р	170 Р	24 000 Р	34 000 Р
	Теплоизоляция трубная 22*6мм, красная, синяя в хлыстах по 2м	шт.	100	60 Р	85 Р	6 000 Р	8 500 Р
	Коллектор для отопления на 4 выходов из нержавеющей стали без расходомеров 1" - 3/4" евроконус0	шт.	3	15 000 Р	21 000 Р	45 000 Р	63 000 Р
	Евроконус (Фитинг переходник) , 16 x 2,6 мм,3/4"	шт.	24	175 Р	245 Р	4 200 Р	5 880 Р
	Теплый пол						
	Труба металлопласт 16 (2.0)	м	750	56 Р	80 Р	42 000 Р	60 000 Р
	Экструдированный пенополистирол 50x585x1185 либо аналог в два слоя	м. кв	300	400 Р	560 Р	120 000 Р	168 000 Р
	Пленка с разметкой (50x50 мм): подложка для теплого пола	м. кв	150	72 Р	100 Р	10 800 Р	15 000 Р
	Коллектор для теплого пола на 10 выходов с расходомерами из нержавеющей стали 1" - 3/4" евроконус	шт.	1	10 000 Р	14 000 Р	10 000 Р	14 000 Р
	Коллекторное резьбозажимное соединение 16x2.2 - G 3/4"	шт.	20	107 Р	150 Р	2 140 Р	3 000 Р
	Циркуляционный насос 25/60-130	шт.	1	3 400 Р	4 760 Р	3 400 Р	4 760 Р
	Скоба якорная для труб 16 - 20 мм 1500 шт	шт	1	3 500 Р	4 900 Р	3 500 Р	4 900 Р
	Сантехника						
	Труба из сшитого полиэтилена с алюминиевым слоем Ф16x2.6 100м	м.	200	110 Р	155 Р	22 000 Р	31 000 Р

Теплоизоляция трубная 22*6мм, красная, синяя в хлыстах по 2м	шт.	100	60 Р	85 Р	6 000 Р	8 500 Р	
Евроконус (Фитинг переходник) , 16 х 2,6 мм,3/4"	шт.	22	170 Р	240 Р	3 740 Р	5 280 Р	
Гильза аксиальная 16х2.2 мм	шт.	60	50 Р	70 Р	3 000 Р	4 200 Р	
Уголок установочный ДУ-16*(2.2)*1/2 внутр.	шт.	22	330 Р	460 Р	7 260 Р	10 120 Р	
Коллектор регулирующий 3/4*3/4ЕК- 4 выхода Евроконус	шт.	3	2 500 Р	3 500 Р	7 500 Р	10 500 Р	
Коллектор регулирующий 3/4*3/4ЕК- 3 выхода Евроконус	шт.	5	2 000 Р	2 800 Р	10 000 Р	14 000 Р	
Коллектор регулирующий 3/4*3/4ЕК- 2 выхода Евроконус	шт.	1	1 500 Р	2 100 Р	1 500 Р	2 100 Р	
Труба Ø 20*2.9 с алюминиевым слоем и кислородным барьером	м.	50	140 Р	200 Р	7 000 Р	10 000 Р	
Краны, фитинги для обвязки вводной группы и коллекров	комп.	1	20 000 Р	28 000 Р	20 000 Р	28 000 Р	
Сифон для стиральной машины под штукатурку для подключения до двух устройств	шт.	1	5 000 Р	7 000 Р	5 000 Р	7 000 Р	
Расходные материалы (лен, герметик, сверла, буры, отр. круги, коронки, изоляция,)	шт	1	20 000 Р	28 000 Р	20 000 Р	28 000 Р	
Итог по разделу:					819 240 Р	1 148 890 Р	
					Общий итог по смете:	1 577 990 Р	2 211 140 Р
Итого:			1 577 990 - 2 211 140 руб.				

Подрядчик:

Заказчик:
